

紀美野町 新設等工事にかかる経費一覧表(令和元年.10.1～ 消費税10%)

PP用

φ13引き込み管	
<b>φ13mm</b> 新	
メータ器附属費共	φ13メータ器 12,760
	φ13ガイドナット 385
	φ13HIユニオン 69
	φ13パッキン(2枚) 66
小計	<b>13,280</b>
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ 9,713
	φ13PE継手 1,602
	φ13パッキン 33
小計	<b>11,348</b>
量水器ボックス	RS20ABC 10,010
<b>合計</b>	<b>34,638</b>

<b>加入金</b>	
φ13mm	55,000 円(税込)
φ20mm	220,000 円(税込)
φ25mm	440,000 円(税込)
<b>手数料</b>	
設計・検査	3,000 円(非課税)

<b>一般家庭用標準</b>	
φ13mm引込み管(新規加入時)	
メータ器付属品	35,635 円
加入金	55,000 円
手数料	3,000 円
<b>計</b>	<b>93,635 円</b>

φ20～引き込み管	
<b>φ13mm</b> 新	
メータ器附属費共	φ13メータ器 12,760
	φ13ガイドナット 385
	φ13HIユニオン 69
	φ13パッキン(2枚) 66
小計	<b>13,280</b>
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ 9,713
	φ13-20 PE継手 2,599
	φ13パッキン 33
小計	<b>12,345</b>
量水器ボックス	RS20ABC 10,010
<b>合計</b>	<b>35,635</b>

<b>φ20mm</b>	
メータ器附属費共	φ20メータ器 25,190
	φ20ガイドナット 638
	φ20HIユニオン 94
	φ20パッキン(2枚) 88
小計	<b>26,010</b>
伸縮止水栓附属費共	φ20ツインバルブ 13,992
	φ20PE継手 2,899
	φ20パッキン 44
小計	<b>16,935</b>
量水器ボックス	RS25ABC 17,050
<b>合計</b>	<b>59,995</b>

<b>φ25mm</b>	
メータ器附属費共	φ25メータ器 26,400
	φ25ガイドナット 957
	φ25HIユニオン 144
	φ25パッキン(2枚) 110
小計	<b>27,611</b>
伸縮止水栓附属費共	φ25ツインバルブ 18,590
	φ25PE継手 3,916
	φ25パッキン 55
小計	<b>22,561</b>
量水器ボックス	RK3BC 22,990
<b>合計</b>	<b>73,162</b>

VP用

φ13mm 新	
メータ器附属費共	φ13メータ器 12,760
	φ13ガイドナット 385
	φ13HIユニオン 69
	φ13パッキン(2枚) 66
小計	<b>13,280</b>
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ 9,713
	φ13ガイドナット 385
	φ13パッキン 33
	φ13HIユニオン 69
小計	<b>10,200</b>
量水器ボックス	RS20ABC 10,010
<b>合計</b>	<b>33,490</b>

<b>φ20mm</b>	
メータ器附属費共	φ20メータ器 25,190
	φ20ガイドナット 638
	φ20HIユニオン 94
	φ20パッキン(2枚) 88
小計	<b>26,010</b>
伸縮止水栓附属費共	φ20ツインバルブ 13,992
	φ20ガイドナット 638
	φ20パッキン 44
	φ20HIユニオン 94
小計	<b>14,768</b>
量水器ボックス	RS25ABC 17,050
<b>合計</b>	<b>57,828</b>

<b>φ25mm</b>	
メータ器附属費共	φ25メータ器 26,400
	φ25ガイドナット 957
	φ25HIユニオン 144
	φ25パッキン(2枚) 110
小計	<b>27,611</b>
伸縮止水栓附属費共	φ25ツインバルブ 18,590
	φ25ガイドナット 957
	φ25パッキン 55
	φ25HIユニオン 144
小計	<b>19,746</b>
量水器ボックス	RK3BC 22,990
<b>合計</b>	<b>70,347</b>