

紀美野町 新設等工事にかかる経費一覧表(R7.4.1～ 消費税10%)

PP用

φ13引き込み管		
φ13mm 新		
メータ器附属費共	φ13メーター器	19,910
	φ13フクロナット	572
	φ13HIユニオン	105
	φ13パッキン(2枚)	66
小計		20,653
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ	11,715
	φ13PE継手	2,838
	φ13パッキン	33
小計		14,586
量水器ボックス	RS20ABC	14,080
合計		49,319

加入金	
φ 13	55,000 円(税込)
φ 20	220,000 円(税込)
φ 25	440,000 円(税込)
手数料	
設計・検査	3,000 円(非課税)

一般家庭標準

φ20m/m引込み管(新規加入時)

メーター付属品 50,100 円

加入金 55,000 円

手数料 3,000 円

計 108,100 円

φ20～引き込み管		
φ13mm 新		
メータ器附属費共	φ13メーター器	19,910
	φ13フクロナット	572
	φ13HIユニオン	105
	φ13パッキン(2枚)	66
小計		20,653
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ	11,715
	φ13-20 PE継手	3,619
	φ13パッキン	33
小計		15,367
量水器ボックス	RS20ABC	14,080
合計		50,100

φ20mm		
メータ器附属費共	φ20メーター器	38,500
	φ20フクロナット	935
	φ20HIユニオン	135
	φ20パッキン(2枚)	88
小計		39,658
伸縮止水栓附属費共	φ20ツインバルブ	17,138
	φ20PE継手	4,026
	φ20パッキン	44
小計		21,208
量水器ボックス	RS25ABC	23,760
合計		84,626

φ25mm		
メータ器附属費共	φ25メーター器	40,260
	φ25フクロナット	1,408
	φ25HIユニオン	203
	φ25パッキン(2枚)	110
小計		41,981
伸縮止水栓附属費共	φ25ツインバルブ	23,177
	φ25PE継手	5,423
	φ25パッキン	55
小計		28,655
量水器ボックス	RK3BC	32,010
合計		102,646

VP用

φ13mm 新		
メータ器附属費共	φ13メーター器	19,910
	φ13フクロナット	572
	φ13HIユニオン	105
	φ13パッキン(2枚)	66
小計		20,653
伸縮止水栓附属費共	φ13*13ツインバルブ	11,715
	φ13フクロナット	572
	φ13HIユニオン	105
	φ13パッキン	33
小計		12,425
量水器ボックス	RS20ABC	14,080
合計		47,158

φ20mm		
メータ器附属費共	φ20メーター器	38,500
	φ20フクロナット	935
	φ20HIユニオン	135
	φ20パッキン(2枚)	88
小計		39,658
伸縮止水栓附属費共	φ20ツインバルブ	17,138
	φ20フクロナット	935
	φ20HIユニオン	135
	φ20パッキン	44
小計		18,252
量水器ボックス	RS25ABC	23,760
合計		81,670

φ25mm		
メータ器附属費共	φ25メーター器	40,260
	φ25フクロナット	1,408
	φ25HIユニオン	203
	φ25パッキン(2枚)	110
小計		41,981
伸縮止水栓附属費共	φ25ツインバルブ	23,177
	φ25フクロナット	1,408
	φ25HIユニオン	203
	φ25パッキン	55
小計		24,843
量水器ボックス	RK3BC	32,010
合計		98,834